CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI "

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 24.09.2026.

analizând referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul întocmit de către Directia patrimoniu înregistrat la nr. 9493 din 16.09.2026, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Deviz General anexat, pentru obiectivul: ***"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) și art. 136 alin. (1) si alin. (3) din OUG 57/2019 - privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul " ***REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***, conform Deviz General, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

Valoarea totala INV=112.095,53 lei inclusiv TVA

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Direcția economică și Direcția patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcția economică;
- Direcția patrimoniu;
- Mass-mediei locale.

Președinte de ședință,
Consilier,
Bordei Virgil

ROMÂNIA
MUNICIPIUL DOROHOI - JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL U.A.T,
jr. Ciprian Dohotariu

Nr. 113 /24.09.2026
DOROHOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ROMÂNIA

PROIECT

H O T Ă R Â R E 22 [illegible] 2026
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI "

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 24.09.2026.

analizând referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul întocmit de către Directia patrimoniu înregistrat la nr. 9493 din 16.09.2026, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Deviz General anexat, pentru obiectivul: ***"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) și art. 136 alin. (1) si alin. (3) din OUG 57/2019 - privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul " ***REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***, conform Deviz General, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

Valoarea totala INV=112.095,53 lei inclusiv TVA

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Direcția economică și Direcția patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcția economică;
- Direcția patrimoniu;
- Mass-mediei locale.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
jr. Ciprian Dohotariu

Nr._____/24.09.2026
DOROHOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ROMÂNIA

Nr. 9493 din 16.09.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul *"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"*

Având in vedere raportul de specialitate nr. 9493 din 16.09.2026 întocmit de către Directia Patrimoniu, precum și necesitatea reparării unor imobile proprietatea municipiului Dorohoi ,

în conformitate prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 136 alin. (1) si alin. (3) din OUG 57/2019 - privind Codul administrativ, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea **indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul *"REPARAȚII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***

Proiectul de hotărâre împreună cu toata documentația va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Dorohoi.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ROMÂNIA

Nr. 9493 din 16.09.2026

APROBAT
PRIMAR,
ing.Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul *"REPARAŢII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"*

Subsemnatul ing. Corolea Daniel – Directpr Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, având în vedere necesitatea reparării unor imobile proprietatea Municipiului Dorohoi, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : ***"REPARAŢII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"***

în conformitate prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d) şi art. 139 alin. (3) lit. g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA = 112.095,53 lei

Anexam Devizul General al obiectivului de investitii intocmit.

Director Executiv,
ec. Daniela Murăreanu

Director Patrimoniu,
ing. Corolea Daniel

Şef Serviciul Administrarea Patrimoniului,
jr. Balan Maria-Diana

Anexa la HCL nr. 203/24.09.2026

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

ROMÂNIA MUNICIPIUL DOROHOI JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.1	Constructii si instalatii	92,640.93	19,454.60	112,095.53
4.1.1	*1 Obiect Reparatii G. Enescu*	*5,823.27*	*1,222.89*	*7,046.16*
4.1.2	*2 Obiect Locuinta Dumbrava Rosie*	*3,000.27*	*630.06*	*3,630.32*
4.1.3	*3 Obiect Apartament Aleea Marului*	*23,820.67*	*5,002.34*	*28,823.01*
4.1.4	*4 Obiect Locuinta Drochia*	*11,940.31*	*2,507.46*	*14,447.77*
4.1.5	*5 Obiect Termosistem ANL C1*	*11,704.61*	*2,457.97*	*14,162.58*
4.1.6	*6 Obiect CT D. Rosie 214*	*3,969.45*	*833.58*	*4,803.04*
4.1.7	*7 Obiect Garsoniera Orizont*	*14,561.97*	*3,058.01*	*17,619.98*
4.1.8	*8 Obiect Inlocuire acoperis D. Rosie*	*14,990.04*	*3,147.91*	*18,137.95*
4.1.9	*9 Obiect hidroizolatie Zahariuc*	*2,830.34*	*594.37*	*3,424.71*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**92,640.93**	**19,454.60**	**112,095.53**

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL Lucrari de reparatii locuinte sociale		**92,640.93**	**19,454.60**	**112,095.53**
TOTAL Constructii+Montaj		**92,640.93**	**19,454.60**	**112,095.53**

Director **Sef proiect** **Ofertant**

ing. Razvan Iacobuta

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**0.00**	**0.00**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**0.00**	**0.00**
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**0.00**	**0.00**
5	**3.5**	**Proiectare**	**0.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**92,640.93**	**92,640.93**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	92,640.93	92,640.93
		1 Obiect Reparatii G. Enescu	*5,823.27*	*5,823.27*
		2 Obiect Locuinta Dumbrava Rosie	*3,000.27*	*3,000.27*
		3 Obiect Apartament Aleea Marului	*23,820.67*	*23,820.67*
		4 Obiect Locuinta Drochia	*11,940.31*	*11,940.31*
		5 Obiect Termosistem ANL C1	*11,704.61*	*11,704.61*
		6 Obiect CT D. Rosie 214	*3,969.45*	*3,969.45*
		7 Obiect Garsoniera Orizont	*14,561.97*	*14,561.97*
		8 Obiect Inlocuire acoperis D. Rosie	*14,990.04*	*14,990.04*
		9 Obiect hidroizolatie Zahariuc	*2,830.34*	*2,830.34*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
0	1	2	Lei 3	Lei 4
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.1**	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**
TVA (21.00%)			**19,454.60**	**19,454.60**

ROMÂNIA MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Ing. Dănuț Tudosă

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 1 Obiect Reparatii G. Enescu

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	5,823.27
		1 Deviz 1	*5,823.27*
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**5,823.27**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TVA (21.00%)	5,823.27
	1,222.89
	7,046.16

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 2 Obiect Locuinta Dumbrava Rosie

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Cheltuieli pentru investitia de baza			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	3,000.27
		1 Deviz 1	*3,000.27*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**3,000.27**
CAPITOL II Cheltuieli pentru investitia de baza			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Cheltuieli pentru investitia de baza			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Cheltuieli pentru investitia de baza			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**


Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

	3.000.27
TVA (21.00%)	630.06
	3.630.33

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 3 Obiect Apartament Aleea Marului

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	23,820.67
		1 Deviz 1	*23,820.67*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**23,820.67**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TVA (21.00%)	[illegible]
	5,002.34
	[illegible]

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 4 Obiect Locuinta Drochia

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	11,940.31
		1 Deviz 1	*11,940.31*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**11,940.31**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

	[illegible]
TVA (21.00%)	2,507.46
	[illegible]

Director Sef proiect Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 5 Obiect Termosistem ANL C1

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Cheltuieli pentru investitia de baza			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	11,704.61
		1 Deviz 1	*11,704.61*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**11,704.61**
CAPITOL II Cheltuieli pentru investitia de baza			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Cheltuieli pentru investitia de baza			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Cheltuieli pentru investitia de baza			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

	11,704.62
TVA (21.00%)	2,457.97
	14,162.58

Director Sef proiect Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 6 Obiect CT D. Rosie 214

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Cheltuieli pentru investitia de baza			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	3,969.45
		1 Deviz 1	*3,969.45*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**3,969.45**
CAPITOL II Cheltuieli pentru investitia de baza			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Cheltuieli pentru investitia de baza			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Cheltuieli pentru investitia de baza			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TVA (21.00%)	3.969.45
	833.58
	4.803.04

ROMANIA MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL JUDEŢEAN CONSILIUL LOCAL

Director | Sef proiect | Ofertant

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 7 Obiect Garsoniera Orizont

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Cheltuieli pentru investitia de baza			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	14,561.97
		1 Deviz 1	*14,561.97*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**14,561.97**
CAPITOL II Cheltuieli pentru investitia de baza			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Cheltuieli pentru investitia de baza			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Cheltuieli pentru investitia de baza			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TVA (21.00%)	[illegible]
	3,058.01
	[illegible]

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 8 Obiect Inlocuire acoperis D. Rosie

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	14,990.04
		1 Deviz 1	*14,990.04*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**14,990.04**
CAPITOL II Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**


Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

	14,990.04
TVA (21.00%)	3,147.91
	18,137.95

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 9 Obiect hidroizolatie Zahariuc

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	2,830.34
		1 Deviz 1	*2,830.34*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**2,830.34**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

	2.830.34
TVA (21.00%)	594.37
	3.424.71

Director

Sef proiect

Ofertant



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 1 Obiect Reparatii G. Enescu
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CF01B1 -** Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 CM, exclusiv schela;	**mp**	**40.000**	**91.90**	**3,675.88**
			material:	53.23	2,129.37
			manopera:	38.25	1,530.00
			utilaj:	0.41	16.51
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2101127*** *- Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare mannuala*	*kg*	*1,200.000*	*1.71*	*2,052.86*
2	**CN05A% -** Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	**mp**	**60.000**	**23.22**	**1,392.92**
			material:	9.22	552.92
			manopera:	14.00	840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***7800859*** *- Vopsea lavabila acrilica*	*kg*	*18.600*	*26.97*	*501.60*
3	**TRB05A13 -** Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 30M $	**tona**	**2.000**	**78.12**	**156.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.12	156.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.92	51.72	2,682.29	2,526.24	16.51	0.00	**5,225.04**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	56.84	0.00	0.00	56.84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,682.29**	**2,583.08**	**16.51**	**0.00**	**5,281.88**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	134.11	129.15	0.83	0.00	264.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,816.40**	**2,712.23**	**17.33**	**0.00**	**5,545.97**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	140.82	135.61	0.87	0.00	277.30
T4 = T3 + Beneficiu		**2,957.22**	**2,847.85**	**18.20**	**0.00**	**5,823.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

	5,883.27
TVA (21.00%)	1,222.89
	7,106.16



Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 2 Obiect Locuinta Dumbrava Rosie
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CMJ17C06B -** Montarea geamurilor montare pe loc geam cu baghete ferestre met. S = 1,01?1,50 mp	**mp**	**1.000**	**23.92**	**23.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.92	23.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**RPCO45B1 -** Repararea usilor de lemn prin inlocuirea feroneriei si anume balamale ingropate	**buc**	**3.000**	**47.28**	**141.84**
			material:	14.16	42.48
			manopera:	33.12	99.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**CN02A* -** Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante	**mp**	**100.000**	**19.25**	**1,924.67**
			material:	6.75	674.67
			manopera:	12.50	1,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**CN09A1 -** Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei ...1), in doua straturi la usi si ferestre;	**mp**	**12.000**	**49.21**	**590.56**
			material:	14.21	170.56
			manopera:	35.00	420.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***6103220** - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80*	*kg*	*2.880*	*47.04*	*135.49*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.05	36.08	887.70	1,793.28	0.00	0.00	**2,680.98**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	40.35	0.00	0.00	40.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**887.70**	**1,833.63**	**0.00**	**0.00**	**2,721.33**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	44.39	91.68	0.00	0.00	136.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**932.09**	**1,925.31**	**0.00**	**0.00**	**2,857.40**
Beneficiu						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	46.60	96.27	0.00	0.00	142.87
T4 = T3 + Beneficiu		**978.69**	**2,021.57**	**0.00**	**0.00**	**3,000.27**

	3,000.27
TVA (21.00%)	**630.06**
	3,630.33

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 3 Obiect Apartament Aleea Marului
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RPCO23A1 -** Montarea usilor interioare de lemn simple, confectionate din orice material, pe toc, inclusiv montarea tocului	**mp**	**5.670**	**129.66**	**735.16**
			material:	21.18	120.11
			manopera:	108.48	615.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CG36A* -** Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	**mp**	**31.000**	**221.46**	**6,865.38**
			material:	145.45	4,509.07
			manopera:	75.90	2,352.90
			utilaj:	0.11	3.40
			transport:	0.00	0.00
3	**CN11A01> -** Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	**mp**	**45.000**	**53.11**	**2,389.88**
			material:	13.11	589.88
			manopera:	40.00	1,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	***6104348** - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior*	*l*	*18.000*	*31.01*	*558.12*
4	**IB06A1# -** Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	**buc**	**4.000**	**505.77**	**2,023.07**
			material:	480.30	1,921.22
			manopera:	24.50	98.00
			utilaj:	0.96	3.86
			transport:	0.00	0.00
4.1	***5708622** - Element de radiator din otel model 2/600*	*buc*	*32.000*	*59.04*	*1,889.40*
5	**IA14A01> -** Montare centrala termica pentru incalzire	**buc**	**1.000**	**3,596.00**	**3,596.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	196.00	196.00
			utilaj:	3,400.00	3,400.00
			transport:	0.00	0.00
5.0	***#CT** - Centrala termica procurare*	*ora*	*1.000*	*3,400.00*	*3,400.00*
6	**CG11A1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	**mp**	**17.000**	**143.19**	**2,434.27**
			material:	79.61	1,353.42
			manopera:	62.40	1,060.80
			utilaj:	1.18	20.05
			transport:	0.00	0.00
6.1	***2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B*	*mp*	*17.510*	*61.18*	*1,071.30*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**CI06A1** - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	mp	15.000	225.52	3,382.80
			material:	100.82	1,512.28
			manopera:	123.64	1,854.60
			utilaj:	1.06	15.92
			transport:	0.00	0.00
7.1	***2400255*** - *Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V*	*mp*	*15.750*	*83.16*	*1,309.76*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.25	164.84	10,005.98	7,977.35	3,443.23	0.00	**21,426.56**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	179.49	0.00	0.00	179.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**10,005.98**	**8,156.84**	**3,443.23**	**0.00**	**21,606.05**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	500.30	407.84	172.16	0.00	1,080.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,506.28**	**8,564.69**	**3,615.39**	**0.00**	**22,686.35**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	525.31	428.23	180.77	0.00	1,134.32
T4 = T3 + Beneficiu		**11,031.59**	**8,992.92**	**3,796.16**	**0.00**	**23,820.67**

	[illegible]
TVA (21.00%)	**5,002.34**
	[illegible]

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 4 Obiect Locuinta Drochia
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CK57A* -** Usa lemn stratificat avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanice	**mp**	**5.670**	**888.13**	**5,035.70**
			material:	795.46	4,510.24
			manopera:	91.80	520.51
			utilaj:	0.87	4.95
			transport:	0.00	0.00
1.1	***500004681** - Usa interioara din lemn stratificat - lise furniruite cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 220 cm*	*mp*	*5.670*	*771.02*	*4,371.69*
1.2	***500000047** - Dibluri expandabile L= 105 mm*	*buc*	*17.010*	*1.69*	*28.70*
1.3	***500000050** - Spuma poliuretanica*	*l*	*1.984*	*55.36*	*109.86*
1.4	***6701** - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forta*	*ora*	*0.113*	*43.68*	*4.95*
2	**CQ16A* -** Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de suspendare	**mp**	**40.000**	**138.52**	**5,540.62**
			material:	93.35	3,733.98
			manopera:	44.80	1,792.00
			utilaj:	0.37	14.64
			transport:	0.00	0.00
2.1	***500000016** - Placa GK 12,5 mm*	*mp*	*40.400*	*16.04*	*647.94*
3	**CF23C01* -** Glet pentru interior aplicat pe suprafete din gips-carton	**mp**	**1.000**	**17.35**	**17.35**
			material:	5.02	5.02
			manopera:	11.90	11.90
			utilaj:	0.44	0.44
			transport:	0.00	0.00
3.1	***6701** - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forta*	*ora*	*0.010*	*43.68*	*0.44*
4	**TRB05A12 -** Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $	**tona**	**3.000**	**60.06**	**180.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.06	180.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.32	49.31	8,249.24	2,504.58	20.03	0.00	**10,773.86**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	56.35	0.00	0.00	56.35

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**8,249.24**	**2,560.94**	**20.03**	**0.00**	**10,830.21**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	412.46	128.05	1.00	0.00	541.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**8,661.70**	**2,688.98**	**21.03**	**0.00**	**11,371.72**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	433.09	134.45	1.05	0.00	568.59
T4 = T3 + Beneficiu		**9,094.79**	**2,823.43**	**22.08**	**0.00**	**11,940.31**

	11,940.31
TVA (21.00%)	**2,507.46**
	14,447.77

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 5 Obiect Termosistem ANL C1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RTR2C72A -** Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grnundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata suprafata reaparata de la 0,02-1,0 mp	**mp**	**30.000**	**67.60**	**2,028.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	67.60	2,028.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**IZF09E01^ -** Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	**mp**	**37.000**	**218.38**	**8,080.19**
			material:	109.41	4,048.17
			manopera:	97.00	3,589.00
			utilaj:	11.97	443.02
			transport:	0.00	0.00
2.1	***600003023** - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 2,63 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 100 mm*	*mp*	*38.850*	*37.30*	*1,449.23*
2.2	***2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L*	*ora*	*10.175*	*43.54*	*443.02*
3	**TRA01A05 -** Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. $	**tona**	**3.000**	**5.70**	**17.09**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.70	17.09
4	**RCSI04A# -** Inlocuire jgheab si burlane din tbl.zn.gr=0, 5MM,inclusiv colt,capac,cirlige,bratari tiranti OB D=6MM	**M**	**2.000**	**180.36**	**360.72**
			material:	87.32	174.64
			manopera:	90.06	180.12
			utilaj:	2.98	5.96
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.53	116.08	4,222.81	5,797.12	448.98	17.09	**10,485.99**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	130.44	0.00	0.00	130.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,222.81**	**5,927.56**	**448.98**	**17.09**	**10,616.43**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	211.14	296.38	22.45	0.85	530.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,433.95**	**6,223.93**	**471.42**	**17.94**	**11,147.25**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	221.70	311.20	23.57	0.90	557.36
T4 = T3 + Beneficiu		**4,655.65**	**6,535.13**	**495.00**	**18.84**	**11,704.61**
TVA (21.00%)						**2,457.97**
						14,162.58

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 6 Obiect CT D. Rosie 214
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IA14A01>** - Montare centrala termica pentru incalzire	**buc**	**1.000**	**3,596.00**	**3,596.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	196.00	196.00
			utilaj:	3,400.00	3,400.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***#CT** - Centrala termica procurare*	*ora*	*1.000*	*3,400.00*	*3,400.00*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	4.00	0.00	196.00	3,400.00	0.00	**3,596.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.41	0.00	0.00	4.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**200.41**	**3,400.00**	**0.00**	**3,600.41**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	0.00	10.02	170.00	0.00	180.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**210.43**	**3,570.00**	**0.00**	**3,780.43**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	10.52	178.50	0.00	189.02
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**220.95**	**3,748.50**	**0.00**	**3,969.45**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,969.45**
TVA (21.00%)	**833.58**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**4,803.03**

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 7 Obiect Garsoniera Orizont
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCO23A1 -** Montarea usilor interioare de lemn simple, confectionate din orice material, pe toc, inclusiv montarea tocului	**mp**	**5.760**	**129.66**	**746.83**
			material:	21.18	122.02
			manopera:	108.48	624.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CG11A1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	**mp**	**16.600**	**143.19**	**2,376.99**
			material:	79.61	1,321.58
			manopera:	62.40	1,035.84
			utilaj:	1.18	19.58
			transport:	0.00	0.00
2.1	***2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B*	*mp*	*17.098*	*61.18*	*1,046.09*
3	**CI06A1 -** Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	**mp**	**15.000**	**203.82**	**3,057.23**
			material:	79.11	1,186.71
			manopera:	123.64	1,854.60
			utilaj:	1.06	15.92
			transport:	0.00	0.00
3.1	***2400259** - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. libra-a*	*mp*	*15.750*	*62.49*	*984.19*
4	**CG36A* -** Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	**mp**	**15.000**	**221.46**	**3,321.96**
			material:	145.45	2,181.81
			manopera:	75.90	1,138.50
			utilaj:	0.11	1.65
			transport:	0.00	0.00
5	**IA14A01> -** Montare centrala termica pentru incalzire	**buc**	**1.000**	**3,596.00**	**3,596.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	196.00	196.00
			utilaj:	3,400.00	3,400.00
			transport:	0.00	0.00
5.0	***#CT** - centrala termica procurare*	*ora*	*1.000*	*3,400.00*	*3,400.00*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.92	100.19	4,812.12	4,849.76	3,437.14	0.00	**13,099.01**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	109.12	0.00	0.00	109.12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,812.12**	**4,958.88**	**3,437.14**	**0.00**	**13,208.13**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	240.61	247.94	171.86	0.00	660.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,052.72**	**5,206.82**	**3,609.00**	**0.00**	**13,868.54**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	252.64	260.34	180.45	0.00	693.43
T4 = T3 + Beneficiu		**5,305.36**	**5,467.16**	**3,789.45**	**0.00**	**14,561.97**

TVA (21.00%)	**14,561.97**
	3,058.01
	17,619.98

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 8 Obiect Inlocuire acoperis D. Rosie
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RPCI05B -** Demontarea elem.de acoperis invelitori tavla zn,tabla neagra,azbociment,mat.plastic.cart.bitumat,etc	**mp**	**91.800**	**36.72**	**3,370.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.72	3,370.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CE05A1 -** Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	**mp**	**92.000**	**109.45**	**10,069.15**
			material:	70.55	6,490.35
			manopera:	38.90	3,578.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***3644431** - Tabla ondulata pentru ctii.S 2029-80 zn 1,50 X825X2000*	*mp*	*102.119*	*43.72*	*4,464.48*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.54	134.18	6,490.35	6,949.70	0.00	0.00	**13,440.04**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	156.37	0.00	0.00	156.37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**6,490.35**	**7,106.06**	**0.00**	**0.00**	**13,596.41**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	324.52	355.30	0.00	0.00	679.82
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		**6,814.87**	**7,461.37**	**0.00**	**0.00**	**14,276.23**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	340.74	373.07	0.00	0.00	713.81
T4 = T3 + Beneficiu		**7,155.61**	**7,834.44**	**0.00**	**0.00**	**14,990.04**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**14,990.04**
TVA (21.00%)	**3,147.91**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**18,137.95**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)



Director	Sef proiect	Ofertant

Beneficiar: Municipiul Dorohoi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de reparatii locuinte sociale
Obiectul: 9 Obiect hidroizolatie Zahariuc
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IZF04B1** - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	**MP.**	**100.000**	**25.58**	**2,558.20**
			material:	21.49	2,149.39
			manopera:	4.00	400.00
			utilaj:	0.09	8.81
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2600751*** *- Cart bit str acop nisip ca300 100cmx20M s 138*	*mp*	*110.000*	*6.13*	*674.31*
1.2	***2600048*** *- Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064*	*kg*	*150.000*	*5.96*	*894.56*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.54	8.00	2,149.39	400.00	8.81	0.00	**2,558.20**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,149.39**	**409.00**	**8.81**	**0.00**	**2,567.20**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	107.47	20.45	0.44	0.00	128.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,256.86**	**429.45**	**9.25**	**0.00**	**2,695.56**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	112.84	21.47	0.46	0.00	134.78
T4 = T3 + Beneficiu		**2,369.70**	**450.92**	**9.72**	**0.00**	**2,830.34**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,830.34**
TVA (21.00%)	**594.37**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,424.71**

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

MUNICIPIUL DOROHOI
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru Activităţi Economice, Buget, Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Dorohoi

183
22.09.26

AVIZUL

Nr. 183 din 21.09.26 pentru P.H.C.L. nr. 206 din 21.09.2026
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „REPARAŢII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9493 din 16.09.2026, prezentat de către dl ing. Dorin Alexandrescu, Primar al Municipiului Dorohoi, iniţiatorul proiectului,

Având în vedere Raportul de specialitate nr 9493 din 16.09.2026, elaborat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, prin Director Executiv, ec. Daniela Murăreanu,

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,
Comisia pentru Activităţi Economice, Buget, Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Dorohoi adoptă următorul aviz:

Articolul 1 Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 206 / 21.09.2026, privind **aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „REPARAŢII IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI DOROHOI"**, fără amendamente.

Articolul 2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, Secretarului general al Municipiului Dorohoi.

Preşedintele Comisiei **Sergiu Nacu**

Secretarul Comisiei **Daniela-Maria Ionescu**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

CONSILIUL LOCAL DOROHOI
Înregistrat cu nr. 22 09 2026

AVIZUL
Nr. 219 din 22.09.2026

pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații imobile proprietatea Municipiului Dorohoi"

Având în vedere că cele propuse prin Referatul de specialitate nr. 9493 din 16.09.2026, întocmit de Direcția Economică, precum și Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Dorohoi (~~nu~~) / se încadrează în prevederile legale, comisia consideră că proiectul de hotărâre prezentat poate / ~~nu poate~~ fi aprobat.

În temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor adoptă următorul aviz:

Art. 1. - Se avizează favorabil / ~~nefavorabil~~ Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații imobile proprietatea Municipiului Dorohoi" , ~~cu~~ / fără amendamente.

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz. - Nu s-au făcut.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului Comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al U.A.T. Dorohoi.

PREȘEDINTE COMISIE,
Dănilă Ioan Sorin

MEMBRU,
Ivănescu Vlad Andrei

SECRETAR,
Petcu Florin Cristian

MUNICIPIUL DOROHOI
CONSILIUL LOCAL

22.09.26

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, turism, monumente istorice și de arhitectură

AVIZUL

Nr. 91 din 2026 pentru P.H.C.L. nr. 206 din 2026, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparatii imobile proprietatea Municipiului Dorohoi".

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu, cu nr. 9493/16.09.2026,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9493/16.09.2026, elaborat de Directia Patrimoniu,

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, turism, monumente istorice și de arhitectură a Municipiului Dorohoi adoptă următorul aviz:

Articolul 1 Se avizează favorabil proiectul de hotărâre al consiliului local nr 206/2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparatii imobile proprietatea Municipiului Dorohoi", *fără amendamente*.

Articolul 2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Municipiului Dorohoi.

Președintele Comisiei **Bolohan Suhariuc Andrei**

Secretarul Comisiei **Halici Medeea - Cătălina**